ARCHITETTURATRE
STUDIOTECNICOASSOCIATO

via D'Avise n.4 11100 Aosta (AO)
P.I.: 01088050073
sito:www.architetturatre.it
e-mail:studio@architetturatre.it
skype:architetturatre

Région Autonome de la Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Commune de Roisan
Comune di Roisan

Opere di sistemazione generale ed ampliamento funzionale area sportiva dell'Unité Grand Combin

A10

Progetto municipale
Computo metrico estimativo

Aprile 2026

Codice Progetto - nte -

Tecnici incaricati

mauro rosini
architetto

luca melotto
geometra

Committente
Unité Grand Combin

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Comune di Roisan

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio del complesso sportivo dell'Unité Grand Combin (Ao)

COMMITTENTE: Unità des Communnes - Grand Combin (Ao)

Data, 12/05/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 T01.E10.000	Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con ... cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari					81,15		
	SOMMANO m					81,15	6,48	525,85
2 T04.A10.090	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	7,34	22,02
3 T04.A10.100	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3,73	11,19
4 T04.A50.090	Segnaletica di sicurezza aziendale, 500x700 mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,73	11,46
5 T04.E10.010	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili li ... a di proprietà dell'impresa. Costo d'uso mensile estintore da Kg. 6 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,29	10,58
6 T04.E10.020	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 6 - classe 55A - 233BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2,04	2,04
7 AP.01	Realizzazione di campo da Padel Fornitura e posa di STRUTTURA CONFORME IPF-FIP Padel: in acciaio zincato e verniciato a polveri colori Ral, dimensioni dell'area di gioco mt 20x10 c ... Completi di bussole da interrare. Completo di pavimentazione in sintetico omologata e disegno linee e posa rete di gioco				2,000	2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	24'985,02	49'970,04
8 AP.03	Fornitura e posa campo in erab sintetica da TENNIS, comrpeso rimozione del vecchio e livellamento Intervento di rimozione/suddivisione/accatastamento sistema esistente (manto ed i ... distribuzione dell'intaso di stabilizzazione sulla superficie del campo. - pulizia e smaltimento materiali di risulta campo da tennis					610,00		
	SOMMANO					610,00	31,63	19'294,30
9	Oneri di discarica materiale plastico in genere codice CER 150412 Plastica							
	A R I P O R T A R E							69'847,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69´847,48
DISCARICA	non pericolosa							
	smaltimento due campi da tennes in gomma					5,00		
	SOMMANO ton					5,00	139,15	695,75
10 S04.A90.000	Trasporto del materiale di risulta Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori a 3 km in sola andata, proveniente dagli scavi di sbancamento, di fondazione, in trincea oltre che da altre attvitàdi demolizione o rimozioni.							
		10,00			25,000	250,00		
	SOMMANO m³xKm					250,00	0,69	172,50
11 S43.A10.055	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo gettato in opera di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza C25/30, rapporto massimo acqua/cemento pari a ... progetto; solamente il chiusino e la soletta saranno contabilizzati a parte dimensioni interne 100 x 100 cm x h 100 cm							
	scarico a valle dei campi da padel					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	662,04	662,04
12 S03.C20.010	Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le punte ... l prezzo si intende riferito a volumi superiori a 1,00 m³. con l'uso di martello demolitore applicato su mezzo meccanico							
	demolizioni cordoli campo da tennis da elimianre					3,00		
	demolzione muro campo da bocce e cordolini reciznione metallica					7,00		
	SOMMANO m³					10,00	53,16	531,60
13 S03.R40.000	Rimozione di manufatti di ferro, quali ringhiere, inferiate, cancelli, travi di ferro, ecc. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	rimozioni reti in metallo tennis e recinzioni varie					210,39		
	SOMMANO Kg					210,39	0,29	61,01
14 S04.A10.001	Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma co ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavo di sbancamento a sezione aperta per quantitativi inferiori a 200 m³							
	scavo per allaragamenti padel oltre campetto da eliminare	130,00			0,250	32,50		
	scavo per ampliamento campo da bocce		30,00	4,000	1,000	120,00		
	area verde di ingresso	60,00			0,300	18,00		
	SOMMANO m³					170,50	11,91	2´030,66
15 S06.P10.005	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... trasporto fino 3 km. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per superfici inferiori a 30 m²							
	ripristino muretti campo da tennis esistene					25,00		
	SOMMANO m²					25,00	35,00	875,00
16 S08.C20.150	Fornitura e trasporto in cantiere di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione (magrone), a dosa ... RUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto.							
	magrone paltea campi da padel solo porzioni fuori proiezione campo da padel	130,00			0,100	13,00		
	SOMMANO m³					13,00	94,72	1´231,36
	A RIPORTARE							76´107,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76´107,40
17 S08.A00.025	Calcestruzzo a resistenza garantita in cantiere Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche prestazionali garantite, classe di consis ... fori ed intersezioni con superficie maggiore di 2,50 m² ciascuna. classe di resistenza C20/25 classe di esposizione XC1							
	per piastra interna campi da padel riempiemnto interno cordoli	502,00			0,180	90,36		
	muro a confine campi da bocce fondazione		30,00	0,600	0,300	5,40		
	muretti padel e cordoli					8,00		
	cordoli bocce					3,50		
	SOMMANO m³					107,26	158,56	17´007,15
18 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad a ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Armatura per calcestruzzo armato ordinario. Classe tecnica B450C							
	Vedi voce n° 17 [m³ 107.26]	70,00				7´508,20		
	SOMMANO kg					7´508,20	2,43	18´244,93
19 S08.D05.005	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 3,00 m dal piano di appo ... eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). CASSEFORME per fondazioni							
	getto in parte contro terra		30,00		0,300	9,00		
	SOMMANO m²					9,00	42,50	382,50
20 S08.D05.010	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 3,00 m dal piano di appo ... calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). CASSEFORME per pareti in elevazione							
	cordoli padel e bocce					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	49,65	893,70
21 S10.M110.020	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici conformi alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati con profilati normalizzati ... io lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cancelli metallici scorrevole a pavimento							
	accesso principale area di parcheggio ripèosizionando cancello elettrico esistente					450,00		
	SOMMANO kg					450,00	11,97	5´386,50
22 S10.M110.015	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici conformi alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati con profilati normalizzati ... io lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cancelli metallici carrabile a 2 battenti							
	accesso area tribune cancello a due ante apribili					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	10,90	2´725,00
23 S10.M70.020 .020	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali: - piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di 1.50÷2.00 m, sezione a ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. recinzione in rete metallica finitura in resina termoplastica							
	recinzioni area bocce solo di testa					18,00		
	divisori parcheggi					18,00		
	ingressi							
	A R I P O R T A R E					36,00		120´747,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		120´747,18
	SOMMANO m²					36,00	38,95	1´402,20
24 S10.M60.010	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio S235, di qualsiasi spessore, per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metalli ... trattamenti protettivi e verniciature. Lamiera di acciaio S235 pavimenti, gradini e botole in lamiera bugnata o striata per coeprtrua corpi scale					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	9,84	590,40
25 S03.R51.000	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore, ... (pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	13,43	3´357,50
26 S44.R06.000	Formazione di sottofondo con pietrame di cava minuto deposto a mano Formazione di sottofondo con pietrame di cava minuto e scelto, deposto interamente a mano e ben sistemato, dello spessore compreso tra i 15 ed i 20 cm. campi da bocce		30,00	6,000	0,200	36,00		
	SOMMANO m²					36,00	32,52	1´170,72
27 AP.02	Fornitura e posa di sabbia per strato finale campo da bocce		30,00	12,000	0,060	21,60		
	SOMMANO mc					21,60	54,31	1´173,10
28 M00.A00.001	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello - Archeologo III liv. economie					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	45,96	919,20
29 M00.A00.002	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III livello - Archeologo II liv. economie					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	43,46	869,20
30 P42.050.010.250	Tubi di drenaggio in PVC duro (PVC U), secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, comprensivo di geotessile filtrante. Le fessure drenant ... izio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. Non sono compresi gli scavi. diametro 250 mm					31,25		
	SOMMANO m					31,25	28,21	881,56
31 AP.04	Corpi illuminanti su cavi per campo da bocce					6,00		
	SOMMANO					6,00	522,45	3´134,70
32 AP.IE.01	Modifica a quadro elettrico esistente. Inserimento di interuttore magnetotermico differenziale per alimentazione nuova utenza esterna. Sono compresi il supporto DIN per apparecch ... tori di protezione.							
	A R I P O R T A R E							134´245,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134´245,76
	Sono compresi ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´080,02	1´080,02
33 S63.H70.001	Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.: Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,71	175,42
34 S60.D23.004	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione tripolare, FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Eu ... tro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 3 x 4 mm²					100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,75	475,00
35 S60.D33.006	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costr ... tro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 3 x 6 mm²					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,82	341,00
36 025162c	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 63 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,66	333,00
37 025164c	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 40 x 40 x 40 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	66,44	199,32
38 AP.IE.01c	Provvista e posa di quadro elettrico Luci. Provvista e posa di quadro elettrico (QLU), grado di protezione IP65, da esterno, componibile per la distribuzione principale o seconda ... lare di progetto. Sono compresi ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	909,11	909,11
39 055064a	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 260					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	647,52	647,52
	A R I P O R T A R E							138´406,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							138´406,15
40 055066a	Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,40	62,40
41 S63.M10.004	Compenso per punto di allaccio di illuminazionazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a doppio isolamento dal pozzetto di ispezione ... dare l'opera finita. È esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.: Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	146,19	1´754,28
42 S63.M10.001	Compenso per punto di allaccio di illuminazionazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a doppio isolamento dal pozzetto di ispezione ... clusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.: incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,86	87,72
43 AP.IE.11	Provvista e posa di quadro prese da mettere in armadio di protezione: I quadri elettrici con prese industriali con grado di protezione IP65 per la distribuzione dell'energia in am ... o (RAL 7035) E' compreso ogni altro onere e accessorio atto a rendere l'opera completa e funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	428,55	428,55
44 S63.H70.001	Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.: Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,71	701,68
45 S60.D23.004	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione tripolare, FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Eu ... tro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 3 x 4 mm²					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,75	237,50
46 025162c	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 63 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,66	333,00
47 025164c	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 40 x 40 x 40 cm					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		142´011,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		142´011,28
	SOMMANO cad					10,00	66,44	664,40
48 AP.IE.01c	Provvista e posa di quadro elettrico Luci. Provvista e posa di quadro elettrico (QLU), grado di protezione IP65, da esterno, componibile per la distribuzione principale o seconda ... lare di progetto. Sono compresi ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	909,11	909,11
49 055064a	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 260					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	647,52	647,52
50 055066a	Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,40	62,40
51 S63.M10.004	Compenso per punto di allaccio di illuminazionazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a doppio isolamento dal pozzetto di ispezione ... dare l'opera finita. È esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.: Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	146,19	1´169,52
52 S63.M10.001	Compenso per punto di allaccio di illuminazionazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a doppio isolamento dal pozzetto di ispezione ... clusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.: incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	43,86	350,88
53 S44.P62.030	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, di colore a scelta della D.L., prodotti, controllati e rispondenti alle norme UNI EN 13 ... rre per dare il lavoro finito. Conteggiata a superficie effettiva. masselli autobloccanti monostrato semplice - sp. cm 6 fascia di risulta verso campo e copertura ex aiuola					270,00		
	SOMMANO m²					270,00	28,89	7´800,30
54 S10.M15.005	Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo ... i per l'esecuzione di strutture complete e unioni bullonate travature e pilastri pieni normalizzati con unioni bullonate tettoie di accesso tribune					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	6,61	1´652,50
55 S12.A10.016	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione anche per volti o archi di luce limitata, da eseguirsi con pietrame, di dimensioni proporzionate al muro da co ... proveniente da cava di prestito con giunti arretrati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,25 m² muratura pee ampliamento campo da bocce		30,00	0,500	1,000	15,00		
	A RIPORTARE					15,00		155´267,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		155′267,91
	SOMMANO m³					15,00	169,61	2′544,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro							157′812,06
	T O T A L E euro							157′812,06
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	OG1 - opere edili in genere	143´108,01	90,683
002	OS30 - Impianto elettrico	14´704,05	9,317
003		0,00	0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	157´812,06	100,000

Data, 12/05/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		